

poz.2573 z późn. zm./, zaliczona jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tutejszy organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie z wnioskiem w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi (postanowienie znak: RDOŚ-10-WOOS.II-6613/608/1971/2010/pk z dnia 07.09.2010r.) oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie (opinia znak: PSSE-ZNS-481/MS/62/10 z dnia 13.08.2010r.) uznali, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy „oś” tutejszy organ ostatecznym postanowieniem znak OŚ. 76241-4/2/2010 z dnia 09.09.2010r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

*a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji*

Opisane w karcie przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi o długości 1,584 km, która będzie realizowana w obrębie działki o nr ewidencyjnym 47, obręb Sieciechów, gmina Kutno. Planuje się wykonanie konstrukcji jezdni dla kategorii ruchu -KR-2. Przebudowa drogi wykonana będzie w zakresie pasa jezdni, ścieżki pieszo-rowerowej, zjazdów do przylegających działek i posesji.

Zakres projektu obejmuje:

- wymianę krawężników betonowych;
- wykonanie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem do ruchu;
- wykonanie zjazdów do przylegających działek i posesji;
- sfrezowanie istniejących nawierzchni bitumicznych jezdni;
- wykonanie nowej podbudowy z betonu asfaltowego;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego;
- wykonanie odcinka kolektora kanalizacji deszczowej wraz z wypustami;
- oczyszczenie istniejących rowów.

*b) powiązań z innymi przedsięwzięciami w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie*

Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje kumulowania się oddziaływań z innymi przedsięwzięciami z pobliskiego obszaru w trakcie jego eksploatacji.

*c) wykorzystywania zasobów naturalnych*

Szacunkowe ilości wykorzystywanej wody i innych surowców, materiałów, paliw oraz energii na etapie realizacji przedsięwzięcia: